

KAPOSMÉRŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT HIVATALI ÉPÜLETÉNEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

Kedvezményezett neve: **Kaposmérő Községi Önkormányzat**
A projekt azonosító száma: **TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00022**
A projekt összköltsége: 27.467.453,- Ft
A támogatás mértéke: 100 %
A támogatás összege: 27.176.641,-Ft
A projekt megvalósításának kezdő időpontja : 2017.10.01.
A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2018.12.31.

Helyszín: Kaposmérő, Hunyadi utca 13.szám alatti Hivatali épület.

A tervezett felújítási munkák:

1.lapos tető felújítása:

A meglévő lapos tető szigetelés elavult folyamatos beázások vannak, javítása gazdaságosan már nem megoldható, így jelen pályázat keretében az önkormányzat az épület megkezdett hő technikai követelményeit tovább tudná javítani a záró födémre 20 cm vtg. lépésálló tető szigetelő rendszer építésével. Rétegrendek: 5 cm kavicsréteg, Elválasztó polipropilén filc réteg, AUSTROTHERM XPS 30 hőszigetelés 20 cm vastagságban, Modifikált bitumenes vízszigetelés 3 rétegben (2 alátét lemez és 1 fedőlemez), Alátét-elválasztó polipropilén filcréteg (gőznyomást kiegyenlítő), Aljzatkiegyenlítő a szükséges mértékben (0-2 cm), Meglévő vasbeton födém (20 cm) Meglévő belső mennyezeti vakolat és festés (1 cm)

2. A földszinti padlószervezet korszerűsítése, hőszigetelése:

A meglévő padlószervezetet a jelenlegi járószinthez képest 37-cm-rel mélyebb szintre elbontásra kerül. Az új padlószervezet a következő rétegterv szerint készül el:

kerámia burkolat, ragasztó, aljzatkiegyenlítő, 8 cm úsztatott beton aljzat, 8 cm lépésálló zártcellás hőszigetelés, 1 réteg 4 mm-es bit. vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés, 6 cm beton aljzat, 15 cm kavics feltöltés.

3. fűtés korszerűsítés

Az aljzat teljes felbontása lehetővé teszi a gazdaságosabb és korszerűbb megoldású fűtési rendszer padlófűtés kialakítását, az elavult hő leadók (öntöttvas radiátorok) lecserélhetővé válnak.

4 .A hiányzó projektarányos akadálymentesítési feladatokat a rehabilitációs szakmérnök leírása alapján elvégezzük :

a külső még hiányzó akadálymentesítés : jelzőtábla, burkolati jel felfestés

belső : akadálymentes WC , közlekedési útvonalak.

Műszaki-szakmai eredmények:

födém szigetelés 311,4 m² , új hő-, és vízszigetelt aljzat készítése 315,8 m² fűtéskorszerűsítéssel